

СОГЛАСОВАНО
Глава Дедовичского
Муниципального округа

Р.Ю. Ахтямов

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор-главный
инженер Филиала ПАО «ОГК-2» -
Псковская ГРЭС

Е.Г. Голубев

« 10 » 2026 г.

План мероприятий Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС по подготовке к работе в ОЗП 2026/2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Безусловное выполнение предписаний надзорных органов со сроком выполнения до начала отопительного сезона 2026-2027 годов, либо согласование переноса сроков с надзорными органами	25.09.2026 г.	Нач. СОТиПК нач. цехов
2.	Обеспечение эксплуатационной готовности персонала, оборудования, зданий и сооружений к работе в условиях отопительного сезона 2026-2027 годов	25.09.2026 г.	Зам. главного инженера, Нач. СОТС, КТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ХЦ, ЦОР, Ст.НСС
3.	Ремонт теплофикационного оборудования, оборудования отопления производственных помещений	25.09.2026 г.	Нач. СОТС, КТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ЦОР
4.	Провести с эксплуатационным персоналом противоаварийные и противопожарные тренировки	По графику	Зам. главного инженера, Ст. НСС
5.	Провести комиссионное обследование противопожарного состояния зданий и сооружений, проверку внутренних и наружных пожарных водопроводов, утепления пожарных гидрантов, проверку требований пожарной безопасности и взрывобезопасности, кабельного и газовых хозяйств (по принадлежности), газомасляных систем турбогенераторов, силовых трансформаторов.	25.09.2026 г.	Зам. главного инженера, нач. СОТиПК, нач. цехов
6.	Обеспечить выполнение плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.	По графику	Нач. СОТиПК, нач. цехов
7.	Проверить готовность систем газопотребления к работе в ОЗП с составлением акта.	12.09.2026 г.	Нач. КТЦ
8.	Выполнить плановые текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с утвержденными графиками.	В соответствии с графиком ремонтов	Начальник СОТС КТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ХЦ, УРиОВ.
9.	Выполнить ремонт тепловых сетей, с учетом выявленных замечаний по результатам гидравлических испытаний перед ремонтом, в соответствии с утвержденным графиком.	В соответствии с графиком ремонтов	Нач. ЦОР Начальник СОТС

10.	Выполнить гидравлические испытания теплофикационного оборудования и магистральных тепловых сетей после ремонта.	29.08.2026 г	Нач. ЦОР
11.	Провести шурфовки подземных участков теплотрасс для определения фактического состояния участков теплотрасс.	31.07.2026 г.	Нач. ЦОР
12.	Выполнить ревизию электрообогревателей в помещениях артезианских скважин.	25.09.2026 г.	Нач. ЭЦ
13.	Выполнить ревизию обогревательных устройств оборудования ОРУ-110, 330 кВ, пристанционного узла, камер ВГ-1,2, помещений РУ СН.	25.09.2026 г.	Нач. ЭЦ
14.	Провести противоаварийную тренировку по теме ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период.	Во время работы комиссии по проверке готовности к прохождению ОЗП.	Ст. НСС
15.	Обеспечить проведение совместных учений по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС с угрозой нарушения теплоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха с участием территориальных органов МЧС, органов местного самоуправления.	до 25.09.2026 г.	Вед. специалист отдела ГО и ЧС
16.	Проверить готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания с составлением акта.	25.09.2026 г.	Нач. ЦТАИ, нач. ОИТ
17.	Обеспечить разработку температурного графика теплосети на отопительный период 2026/2027 гг. Обеспечить согласование графика с Администрацией Дедовического района.	29.08.2026 г.	нач. ПТО
18.	Провести проверку топливного и кабельного хозяйств, газо-масляных систем турбогенераторов, трансформаторов на предмет выполнения требований взрыво-пожаробезопасности.	25.09.2026 г.	Нач. СОТиПК, нач. КТЦ, нач. ЭЦ
19.	Провести внеочередной инструктаж персоналу об особенностях работ в зимних условиях.	25.09.2026 г.	Нач. цехов.
20.	Обеспечить заготовку песчано-гравийной смеси для подсыпки дорог в зимний период.	25.09.2026 г.	Нач. УРиОВ Григорьев Б.Н.
21.	Выполнить утепление, подготовку отопления и освещения производственных зданий и помещений к работе в ОЗП;	25.09.2026 г.	Нач. цехов
22.	Оформить перечни сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, соответствующие программы и бланки переключений, утвержденные в установленном порядке.	25.09.2026 г.	Нач. ЭЦ, Нач. КТЦ, Нач. ЦОР
23.	Провести пересмотр режимных карт работы теплосети.	25.09.2026 г.	Нач. ПТО
24.	Проверять исправность блокировок безопасности в электроустановках.	Ежемесячно	Нач. ЭЦ
25.	Выполнить техническое освидетельствование электрического оборудования, согласно утвержденного графика.	По графику	Нач. ЭЦ

26.	Проверить работоспособность боковых закладных электрообогревателей на паводковом водосбросе.	25.09.2026 г.	Нач. ЭЦ
-----	--	---------------	---------

Заместитель главного инженера
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Станкевич В.М.

Начальник ЭЦ
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Никандров А.В.

Начальник СОТиПК
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Манойлин С.Н.

Начальник ЦОР
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Матвеев В.В.

Начальник ПТО
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Воробьев А.В.

Начальник СОТС
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Хахель А.Н.

Ведущий специалист отдела ГО и ЧС
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Кириллов А.В.

Начальник УРиОВ
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Григорьев Б.Н.

Начальник КТЦ
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Филиппов И.М.

Начальник ЦТАИ
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Греку В.В.

Начальник УС
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Филиппова О.И.

Начальник УРП
 Филиала ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС

Чибашев А.В.